

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala			
1	KNR 2-02	Zabezpieczenie powierzchni folią	m <sup>2</sup>		
d.1	0925-01	analogia			
		5.96*9.64	m <sup>2</sup>	57.454	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.454</b>
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	2.83*(5.96*2+9.64*2)	m <sup>2</sup>	88.296	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.296</b>
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	5.96*9.64	m <sup>2</sup>	57.454	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.454</b>
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01	poz.2	m <sup>2</sup>	88.296	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.296</b>
5	KNR 4-01	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5 m2 )	m <sup>2</sup>		
d.1	0717-03	poz.2	m <sup>2</sup>	88.296	
				<b>RAZEM</b>	<b>88.296</b>
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-02	poz.3	m <sup>2</sup>	57.454	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.454</b>
7	KNR 4-01	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spocznikach (ponad 5 m2 )	m <sup>2</sup>		
d.1	0717-06	poz.3	m <sup>2</sup>	57.454	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.454</b>
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	poz.2+poz.3	m <sup>2</sup>	145.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>145.750</b>
9	KNNR 3	Lakierowanie farby emulsyjnej w celu uzyskania powierzchni zmywalnej	m <sup>2</sup>		
d.1	0605-05	analogia	m <sup>2</sup>	88.296	
		poz.2		<b>RAZEM</b>	<b>88.296</b>
10		Wykonanie nowego podłączenia wodno kanalizacyjnego, montaż umywalki wraz z przepływowym podgrzewaczem wody, wykonanie instalacji elektrycznej celem zasilenia podgrzewacza	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR 4-03	Wymiana świetlówek w oprawkach wewnętrznych	szt.		
d.1	0608-08	32	szt.	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
12	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-04	3.00*1.60	m <sup>2</sup>	4.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.800</b>
13	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele trudnopalne	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1136-01	5.96*9.64	m <sup>2</sup>	57.454	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.454</b>
14	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 %	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	3.14*0.80*0.80*5	m <sup>2</sup>	10.048	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.048</b>
15		Obudowy grzejników	szt.		
d.1	kalk. własna	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2		Toalety			
16	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze na szafce - toaleta męska	kpl.		
d.2	0230-02	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	KNR 2-15	Baterie umywalkowe	szt.		
d.2	0115-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-17 d.2 0101-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej wraz z wentylatorem mechanicznym 3.14*0.80*0.80*15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.144	 RAZEM 30.144
19	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 0.83*(1.20+1.20+1.20+2.00*2+1.78*2+1.10*4+2.68+2.04*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.526	 RAZEM 18.526
20	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.68*2.04+1.78*3.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.163	 RAZEM 11.163
21	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych poz.19+poz.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.689	 RAZEM 29.689
3		<b>Pomieszczenie gospodarcze</b>			
22	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (1.20*2+0.84*2)*2.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.832	 RAZEM 11.832
23	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 1.20*0.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.008	 RAZEM 1.008
24	KNR 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.832	 RAZEM 11.832
25	KNR 4-01 d.3 0717-03	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5 m <sup>2</sup> ) poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.832	 RAZEM 11.832
26	KNR 4-01 d.3 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.008	 RAZEM 1.008
27	KNR 4-01 d.3 0717-06	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spocznikach (ponad 5 m <sup>2</sup> ) poz.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.008	 RAZEM 1.008
28	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.22+poz.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.840	 RAZEM 12.840
29	KNNR 3 d.3 0605-05 analogia	Lakierowanie farby emulsyjnej w celu uzyskania powierzchni zmywalnej poz.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.832	 RAZEM 11.832
30	KNR 2-02 d.3 1017-02	Demontaż i montaż nowych drzwi wraz z ościeżnicą metalową drzwi wymiar nie-standardowy 1,83x0,60 drzwi z nawiewem 0.90*2.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.845	 RAZEM 1.845
31	KNR 0-12 d.3 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 1.20*1.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.920	 RAZEM 1.920
32	KNR-W 2-15 d.3 0230-02 analogia	Zlew gospodarczy 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
33	KNR 2-15 d.3 0115-02	Baterie zlewozmywakowe 1	szt. szt.	 1.000	 RAZEM 1.000
34	d.3 kalk. własna	Wykonanie instalacji elektrycznej celem zasilenia podgrzewacza wody wraz z montażem podgrzewacza 1	kpl. kpl.	 1.000	 RAZEM 1.000
4		<b>Korytarz</b>			
35	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - trudnopalnych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.72*5.02	m <sup>2</sup>	18.674	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.674</b>
36	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym	m <sup>2</sup>		
d.4	202 2027-01	Odporność ogniowa EI120 - obudowa drewnianej ściany			
	analogia	2.00*2.90*0.5	m <sup>2</sup>	2.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.900</b>