

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Sala			
1	KNR 2-02 d.1 0925-01 analogia	Zabezpieczenie powierzchni folią 5.96*9.64	m ² m ²	 57.454	
				RAZEM	57.454
2	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 2.83*(5.96*2+9.64*2)	m ² m ²	 88.296	
				RAZEM	88.296
3	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5.96*9.64	m ² m ²	 57.454	
				RAZEM	57.454
4	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.2	m ² m ²	 88.296	
				RAZEM	88.296
5	KNR 4-01 d.1 0717-03	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach płaskich (ponad 5 m ²) poz.2	m ² m ²	 88.296	
				RAZEM	88.296
6	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach poz.3	m ² m ²	 57.454	
				RAZEM	57.454
7	KNR 4-01 d.1 0717-06	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na stropach płaskich, biegach i spocznikach (ponad 5 m ²) poz.3	m ² m ²	 57.454	
				RAZEM	57.454
8	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych poz.2+poz.3	m ² m ²	 145.750	
				RAZEM	145.750
9	KNNR 3 d.1 0605-05 analogia	Lakierowanie farby emulsyjnej w celu uzyskania powierzchni zmywalnej poz.2	m ² m ²	 88.296	
				RAZEM	88.296
10	d.1 kalk. własna	Wykonanie nowego podłączenia wodno kanalizacyjnego, montaż umywalki wraz z przepływowym podgrzewaczem wody, wykonanie instalacji elektrycznej celem zasilenia podgrzewacza 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-03 d.1 0608-08	Wymiana świetlówek w oprawach wewnętrznych 32	szt. szt.	 32.000	
				RAZEM	32.000
12	KNR 0-12 d.1 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 3.00*1.60	m ² m ²	 4.800	
				RAZEM	4.800
13	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele trudnopalne 5.96*9.64	m ² m ²	 57.454	
				RAZEM	57.454
14	KNR 2-17 d.1 0101-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 600 mm - udział kształtek do 35 % 3.14*0.80*0.80*5	m ² m ²	 10.048	
				RAZEM	10.048
15	d.1 kalk. własna	Obudowy grzejników 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4		Korytarz			
35 d.4	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - trudnopalnych	m ²	18,674	
		3.72*5.02	m ²	18.674	
				RAZEM	18.674
36 d.4	NNRNKB 202 2027-01 analogia	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na kleju gipsowym Odporność ogniowa EI120 - obudowa drewnianej ściany	m ²		
		2.00*2.90*0.5	m ²	2.900	
				RAZEM	2.900