




Certyfikat ISO 9001
Certyfikat ISO 14001
Certyfikat ISO 45001

WODOCIĄGI I KANALIZACJA Spółka z o.o.
ul. Kilińskiego 25A 58-200 Dzierżoniów
LABORATORIUM
ul. Relaksowa 4 58-200 Dzierżoniów
tel./fax 74/832-37-06
e-mail: pl@wik.dzierzoniow.pl

Dzierżoniów 08-11-2025



AB 756



Sprawozdanie z badań nr 1944/w/z/25

Zleceniodawca: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3a -3b, 58-230 Niemcza

Protokół przyjęcia próbki: 957/w/25

Stan próbki dostarczonej do laboratorium: przydatny

Data rozpoczęcia badań: 06-11-2025

Data zakończenia badań: 08-11-2025

zlecenie nr: 228/w/25

Próbkę pobral : przedstawiciel zlecniodawcy - Agnieszka Warciak - zaświadczenie z dnia 06.12.2023,
zgodnie z normą PN-EN ISO 19458:2007

Laboratorium nie uczestniczyło w pobieraniu i transportowaniu próbki.

Informacje z protokołu przyjęcia nr 957/w/25 podane przez zlecniodawcę:

Miejsce pobrania próbki: Nowa Wieś Niemczańska 19

Data pobrania: 06-11-2025

Badany obiekt: próbka wody z sieci wodociągowej

Dane dostarczone przez klienta mogą wpływać na ważność wyników.

Kod próbki

2365/w/z

zawór czerpalny w budynku
mieszkalnym

Badana cecha	Metoda	wartość odniesienia (wymaganie) ¹⁾	Wynik	Jednostka	Niepewność
BADANIE MIKROBIOLOGICZNE					
Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	A	0	0	NPL/100 ml
Najbardziej prawdopodobna liczba bakterii Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	A	0	0	NPL/100 ml
Liczba enterokoków kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004	A	0	0	jtk/100ml

¹⁾ Wartość odniesienia (wymaganie) - najwyższa dopuszczalna wartość lub zakres zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).

- *Niniejsze Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji.*
- *Pobieranie próbek nie jest objęte zakresem akredytacji.*
- *Literka „A” umieszczona w wierszu symbolu metody oznacza badanie wchodzące w zakres akredytacji Laboratorium, potwierdzone certyfikatem Nr AB 756 wydanym przez PCA.*
- Niepewność wyniku jest podawana na sprawozdaniu z badań zgodnie z ustaleniami z klientem.
- Niepewność rozszerzona obliczona dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ co odpowiada poziomowi ufności 95%.
- z badania odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.
- Stwierdzenie zgodności z wymaganiami dotyczy badań akredytowanych.
- Niniejsze Sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań wykonane metodami referencyjnymi.
- Zatwierdzenie systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez: PSSE Dzierżonowie nr 106/25 z dnia 10.03.2025.
- Podczas stwierdzania zgodności z wymaganiami zastosowano zasadę podejmowania decyzji zgodną z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294).

Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Klient ma prawo do złożenia skargi po otrzymaniu Sprawozdania z Badań w terminie zgodnym z wymaganym okresem przechowywania dokumentów i zapisów.

Osoba autoryzująca Sprawozdanie z badań:

- badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne: Izabela Nawrot
Izabela Nawrot
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
DZIAŁU LABORATORIUM
WJK Sp. z o.o. w Dzierżonowie
mikrobiolog

Stwierdzenie zgodności z wymaganiami: Badana próbka spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 (Dz.U. 2017, poz. 2294) w zakresie badanych cech.

"Organ oceniający wyniki może mieć inną zasadę podejmowania decyzji."

Otrzymują:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Wrocławska 3a -3b, 58-230 Niemcza
a/a

KIEROWNIK
DZIAŁU LABORATORIUM
Zatwierdził: Agata Werkowska Dzierżonowie
Agata Werkowska
mgr inż. Agata Werkowska

Koniec sprawozdania